

Département de Meurthe-Et-Moselle  
**COMMUNE DE CHAUDENEY-sur-MOSELLE**

2016

---

**REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE DE LA  
MAISON DU TEMPS LIBRE**

---

**CAHIER DES CHARGES POUR LA REFECTION DES COUVERTURES DE LA MAISON  
DU TEMPS LIBRE**

---

**1- RENOVATION DE LA PARTIE COUVERTURE TUILES**

<b>DESIGNATION DES TRAVAUX</b>	<b>QTE</b>	<b>UN.</b>
<b><u>EQUIPEMENT DE CHANTIER</u></b>		
Garde corps.	18,00	ml
<b><u>DEMONTAGE</u></b>		
Couverture, zinguerie.	202,00	m <sup>2</sup>
Evacuation des gravats.	202,00	m <sup>2</sup>
<b><u>ISOLATION</u></b>		
Redressement faible par calage fourni par l'entrepreneur.	202,00	m <sup>2</sup>
Fourniture et pose de panneau isolant semi rigide épaisseur 220 mm R = 6. De type ISODUO ou équivalent.	103,00	m <sup>2</sup>
<b><u>COUVERTURE</u></b>		
Fourniture et pose tuiles rouges nuancées, garanties 30 ans de type Koramik Optima ou équivalent.	202,00	m <sup>2</sup>
Chatières.	17,00	u
Fenêtres de toit de type Velux 114/118 GGL Confort 3076 ou équivalent	7,00	u
Film Delta Vent étanche et respirant hautement perméable à la vapeur d'eau S+ Contre lattes.	202,00	m <sup>2</sup>
<b><u>ZINGUERIE NATURELLE</u></b>		
Gouttière zinc développé 33	11,00	ml
Bande de rive.	57,00	ml
Bandeau zinc développé. 300.	44,50	ml
Souche zinc et plomb sur sortir toiture.	3,00	u
Descente Ø 100.	8,00	ml

**1.1 Sous –Total HT .Couverture tuiles**

## 2- RENOVATION DE LA COUVERTURE EN BAC ACIER SANDWICH

DESIGNATION DES TRAVAUX	QTE	UN.
<b><u>EQUIPEMENT DE CHANTIER</u></b>		
Echafaudage de pied.	75,00	m <sup>2</sup>
<b><u>DEMONTAGE</u></b>		
Dépose de la couverture et rive.	51,00	m <sup>2</sup>
Dépose des velux.	3,00	u
<b><u>CHARPENTE</u></b>		
Reprise des chevêtres velux.	3,00	u
<b><u>COUVERTURE</u></b>		
Bac acier sandwich isolé teinte à définir.	51,00	m <sup>2</sup>
Fourniture et pose d'un closoir échancré en bas de pente.	7,00	ml
Joint de raccordement entre les tôles.	51,00	m <sup>2</sup>
Fourniture et pose de 3 Fenêtres de toit avec raccord spécial de liaison, comprenant :	3,00	u
- La fourniture et pose de 3 Fenêtres de toit de type velux 114/118 GGL gamme Confort SK06 3076 ou équivalent		
- La mise en place de raccords d'étanchéité.		
<b><u>ZINGUERIES</u></b>		
Bande d'équerre échancrée en tôle laquée en haut de pente.	6,00	ml
Bande d'équerre, en tôle laquée.	18,50	ml
Bande de rive en zinc et plomb et raccordement avec la couverture tuiles.	13,00	ml
Bavette en bas de pente en tôle laquée.	7,00	ml
Habillage en tôle laquée du chéneau.	7,00	ml
Mise en œuvre d'un revêtement d'étanchéité en EPDM dans les chéneaux.	7,00	ml
Raccordement intérieur des fenêtres de toit.	3,00	u

### 2.1. Sous –Total HT .Couverture bac acier sandwich

<b>TOTAL HT :</b>	
<b>TVA 20%</b>	
<b>TOTAL .T.T.C</b>	

Le candidat, lors de la visite doit vérifier les quantités et données indiquées, le prix total est forfaitaire. Article 3.1 des clauses administratives particulières.